



DÉFINITION

Le **CAISSON SIPHOÏDE** a pour but d'éviter le passage de flottants vers le réseau amont.



CONSTRUCTION

Le caisson est entièrement réalisé en acier inox 304L, et ne nécessite donc aucun entretien particulier.

Un joint mousse en nitrile est à mettre en place sur le plan de pose afin de garantir une meilleure étanchéité

Ces caissons s'adaptent à la configuration du projet, et sont réalisés sur mesure.



INSTALLATION

L'installation doit être réalisée sur une paroi plane, avec un regard béton dosé à 350 kg de ciment/m³. Le diamètre de perçage des fixations 8 mm. Le couple de serrage maximal des fixations sera de 15 Nm

